
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE Nr 17 w Rybniku - Remont dachu
ADRES INWESTYCJI : 44-200 Rybnik, ul. Krzyżowa 12
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	REMONT DACHU				
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominów <komin 4>0.78*(1.22*2+0.43*2)	m ²		
			m ²	2.574	
				RAZEM	2.574
2	KNR 4-01 d.1 0347-09 analogia	Skucie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - skorodowane <komin 8> 0.78*2.16	m ²		
			m ²	1.685	
				RAZEM	1.685
3	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ściany komina ceglami 1/2 c. poz.2	m ²		
			m ²	1.685	
				RAZEM	1.685
4	KNR 4-01 d.1 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 <komin 7,13> 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 d.1 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim <komin 5> 4.64*0.84 <komin 7> 2.18*0.89	m ²		
			m ²	3.898	
			m ²	1.940	
				RAZEM	5.838
6	KNR 4-01 d.1 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim <komin 4>0.78*(1.22*2+0.43*2)	m ²		
			m ²	2.574	
				RAZEM	2.574
7	KNR 4-01 d.1 0211-01	Naprawa czap - skucie nierówności betonu <komin 15> 0.84*3.34	m ²		
			m ²	2.806	
				RAZEM	2.806
8	KNR-W 2-02 d.1 1129-01	Gruntowanie powierzchni betonowych poz.7	m ²		
			m ²	2.806	
				RAZEM	2.806
9	KNR-W 2-02 d.1 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe z zaprawy naprawczej gr. 2 mm zatarte na gładko poz.8	m ²		
			m ²	2.806	
				RAZEM	2.806
10	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wzmocnienie wylewki warstwą siatki poz.9	m ²		
			m ²	2.806	
				RAZEM	2.806
11	KNR-W 2-02 d.1 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 9 poz.9	m ²		
			m ²	2.806	
				RAZEM	2.806
12	KNR-W 2-02 d.1 1129-01	Wzmocnienie powierzchni betonowych poz.9	m ²		
			m ²	2.806	
				RAZEM	2.806
13	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby na kominach <komin 1-9, 11-15> 0.59*(1.22+0.41)*2+0.67*(1.21+0.43)*2+0.75*(1.02+0.54)*2+0.78*(1.22+0.43)*2+0.84*(4.64+0.41)*2+0.69*(3.42+0.43)*2+0.89*(2.18+0.41)*2+1.00*(2.16+3.60)*2+0.71*(2.96+0.43)*2+0.45*(1.90+0.41)*2+0.83*(3.26+0.55)*2+0.65*(1.90+0.55)*2+0.75*(1.98+0.55)*2+0.71*(3.24+0.56)*2	m ²		
			m ²	64.556	
				RAZEM	64.556
14	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - podszechowanie zaprawa klejową poz.13	m ²		
			m ²	64.556	
				RAZEM	64.556
15	KNR 4-01 d.1 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zewn. kominów poz.13	m ²		
			m ²	64.556	
				RAZEM	64.556
16	KNR 2-02 d.1 0602-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - czapy kominów <komin 1-9, 11-15> 1.43*0.63+1.40*0.62+1.25*0.74+1.52*0.71+4.96*0.72+3.52*0.53+2.45*0.64+3.60*2.38+3.25*0.62+2.18*0.72+3.45*0.74+2.10*0.74+2.16*0.74+3.84*0.84	m ²		
			m ²	31.862	
				RAZEM	31.862
17	KNR 2-02 d.1 0602-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - druga warstwa poz.16	m ²		
			m ²	31.862	
				RAZEM	31.862

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 0-23 2612-09	Wymiana obróbki blacharskiej kominów - listew nad obróbką z papy <komin 1-9, 11-15> ((1.22+0.41)*2+(1.21+0.43)*2+(1.02+0.54)*2+(1.22+0.43)*2+ (4.64+0.41)*2+(3.42+0.43)*2+(2.18+0.41)*2+(2.16+3.60)*2+(2.96+0.43)*2+(1.90+0.41) *2+(3.26+0.55)*2+(1.90+0.55)*2+(1.98+0.55)*2+(3.24+0.56)*2)	m m	84.040	
				RAZEM	84.040
19 d.1	KNR 4-01 0506-05	Uszczelnienie styków listew z murem poz.18	m m	84.040	
				RAZEM	84.040
20 d.1	KNR 4-01 1212-40 analogia	Zabezpieczenie lepikiem rur wywiewnych 0.80*10	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
21 d.1	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie papy na dachu wraz z obróbkami papowymi ścian - 2xAbizolem P z za- kitowaniem uszkodzeń Krotność = 2 <dach, obróbki kominów i doświetla> 24.30*24.55 <murki ogniowe> 24.30*0.10*2+24.55*0.31*2	m ² m ² m ²	596.565 20.081	
				RAZEM	616.646
22 d.1	KNR 4-01 0518-06	Posypanie powierzchni dachu posypką poz.21	m ² m ²	616.646	
				RAZEM	616.646
23 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
24 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.23	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600